

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑๘  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานรื้อถอน งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ (รวมหมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
เป็นเงินจำนวน ๑,๓๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ пр. ๔ : แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
  - ๕.๒ แบบ пр. ๔ (พ) : แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) พร้อมแบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ
  - ๕.๓ แบบ пр. ๕ (ก) : แบบสรุปค่าก่อสร้าง
  - ๕.๔ แบบ пр. ๖ : แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสมบูรณ์ ไสอูตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กสร. สลน. ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายสุรพล กุหลาบศรี นายช่างโยธาอาวุโส กมร. ยผ. กรรมการ
  - ๖.๓ นายจรัญ พระสงฆ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กสร. สลน. กรรมการ
  - ๖.๔ นายเลิศศักดิ์ จงธรรม นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กมร. ยผ. กรรมการ
  - ๖.๕ นายสุรเดช อินทร์ภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กสร. สลน. กรรมการ
  - ๖.๖ นางสาวเสาวลักษณ์ หมดมณี พนักงานธุรการ ส.๔ กสร. สลน. กรรมการ
  - ๖.๗ นายวินิจ เรือนแก้ว พนักงานวิศวกร กมร. ยผ. กรรมการ

- หมายเหตุ
๑. กสร. หมายถึง กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
  ๒. สลน. หมายถึง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
  ๓. กมร. หมายถึง กองมาตรฐานราคากลาง
  ๔. ยผ. หมายถึง กรมโยธาธิการและผังเมือง (สังกัดกระทรวงมหาดไทย)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 18 ทำเนียบรัฐบาล

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 18 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก ดุสิต กทม.

แบบเลขที่ AR 59205, SN 60053, EE 60054

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		
	ตาม บันทึกข้อความ ที่ กสร.(กสส.) 1030/2561 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561		
	เรื่อง การกำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 18		
	สรุปผลดังนี้ :		
1	กลุ่มงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 18 (4 กลุ่มหมวดงาน) เป็นเงินประมาณ	1,116,482.99	
2	กลุ่มหมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ๆ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 18 เป็นเงินประมาณ	282,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,398,482.99	
	ราคากลาง	1,398,000.00	ปิดเศษ
	ราคากลาง (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		




(นายสมบูรณ์ โสอุดร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายสุรพล กุหลาบศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเลอศักดิ์ จงธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวเสวลักษณ์ หมดมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจรัญ พระสงฆ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรเดช อินทร์ภิรมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวินิจ เรือนแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 18 ทำเนียบรัฐบาล

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 18 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก ดุสิต กทม.

แบบเลขที่ AR 59205, SN 60053, EE 60054

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า (ไม่รวม ปร. 4 (พ))

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มหมวดงานรื้อถอน	11,960.00	1.3074	15,636.50	
2	กลุ่มหมวดงานสถาปัตยกรรม	498,595.00	1.3074	651,863.10	
3	กลุ่มหมวดงานระบบสุขาภิบาล	306,782.00	1.3074	401,086.79	
4	กลุ่มหมวดงานระบบไฟฟ้า	36,635.00	1.3074	47,896.60	
	รวม	853,972.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
รวมค่าก่อสร้าง				1,116,482.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

- ตารางเมตร

เฉลี่ย

- บาท/ตารางเมตร

(นายสมบุรณ์ ไสอูดร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพล กุหลาบศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเลิศศักดิ์ จงธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเสาวลักษณ์ หมัดมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรัญ พระสงฆ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรเดช อินทร์ภิรมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวินิจ เรือนแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร 18 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 18 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก คูสิต กทม.

แบบเลขที่ AR 59205, SN 60053, EE 60054

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คำนวณราคากลางโดย นายสมบูรณ์ ฯ, นายสุรพล ฯ, นายจรัญ ฯ, นายเลิศศักดิ์ ฯ, นายสุรเดช ฯ, น.ส. เสาวลักษณ์ ฯ, และนายวิจิตร ฯ

เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานฝ้าเพดาน		รวม					14,549.00	
	2.2 งานตกแต่งผิวพื้น		รวม					45,421.00	
	2.3 งานผนังและผิวผนัง		รวม					265,472.00	
	2.4 งานประตู-หน้าต่าง		รวม					8,574.00	
	2.5 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์		รวม					45,300.00	
	2.6 งานทาสี		รวม					112,285.00	
	2.7 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					6,994.00	
	<b>รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>							<b>498,595.00</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร 18 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 18 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก คูสิต ถนน.

แบบเลขที่ AR 59205, SN 60053, EE 60054

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คำนวณราคากลางโดย นายสมบุญรณ ๗, นายสุรพล ๗, นายเจริญ ๗, นายเลิศศักดิ์ ๗, นายสุรเดช ๗, น.ส. เสาวลักษณ์ ๗, และนายวิจิตร ๗

เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>2.1 งานฝ้าเพดาน</b>								
ฝ1	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่ม หนา 9 มม. รอยต่อเรียบ	42.00	ตร.ม.	237.00	9,954.00	75.00	3,150.00	13,104.00	
(3.2.3.5)	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.								
ฝ3	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มกันชื้น หนา 9 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	5.00	ตร.ม.	237.00	1,185.00	52.00	260.00	1,445.00	
(3.3)	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทึบบาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.								
	รวมข้อ 2.1 งานฝ้าเพดาน							14,549.00	
	<b>2.2 งานตกแต่งผิวพื้นและบันได</b>								
พ2	- พื้นผิวหินขัดเดิม ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่แตกกร้าว	123.00	ตร.ม.	75.00	9,225.00	77.00	9,471.00	18,696.00	
(3.3)	ขัดด้วยเครื่องขัด และเคลือบผิวหน้าใหม่								
พ2	ตกแต่งบันได และชานพักบันได								
(5)	- ชั้นบันไดผิวหินขัดเดิม ซ่อมแซมส่วนที่แตกกร้าว ขัดด้วยเครื่องเคลือบผิวหน้าใหม่	58.50	เมตร	75.00	4,388.00	77.00	4,505.00	8,893.00	
	- ชานพักบันไดผิวหินขัดเดิม ซ่อมแซมส่วนที่แตกกร้าว ขัดด้วยเครื่องเคลือบผิวหน้าใหม่	6.00	ตร.ม.	75.00	450.00	77.00	462.00	912.00	
	- กระจุกบันได สกัดผิวและติดกระจกบันไดอลูมิเนียม สอดเส้น พีวีซี 3 เส้น	72.00	เมตร	200.00	14,400.00	35.00	2,520.00	16,920.00	
	รวมข้อ 2.2 งานตกแต่งผิวพื้น							45,421.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร 18 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 18 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก คูสิต กทม.

แบบเลขที่ AR 59205, SN 60053, EE 60054

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คำนวณราคากลางโดย นายสมบุญ ๗, นายสุรพล ๗, นายจรัญ ๗, นายเลอศักดิ์ ๗, นายสุรเดช ๗, น.ส. เสาวลักษณ์ ๗, และนายวิจิตร ๗

เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
(2)	2.3 งานผนังและผิวผนัง - แผงกันแดด และแผงอลูมิเนียมรอบ ขนาด 35x100 มม. หนา 1.5 มม. ลูกฟูก ขนาด 10x45 มม. @ 50-55 มม. หนา 0.8 มม.	104.00	ตร.ม.	2,050.00	213,200.00	450.00	46,800.00	260,000.00	
(4.1)	- รวบรวมเบียงผิวหินขัดเดิม ปรับปรุงขัดและเคลือบผิวใหม่ รวมข้อ 2.3 งานผนังและผิวผนัง	36.00	ตร.ม.	75.00	2,700.00	77.00	2,772.00	5,472.00	
-	2.4 งานประตูหน้าต่าง - ทำความสะอาดประตูหน้าต่าง - น9	247.00	ตร.ม.	10.00	2,470.00	15.00	3,705.00	6,175.00	
(3.3)	รวมข้อ 2.4 งานประตูหน้าต่าง	1.00	ชุด	2,181.00	2,181.00	218.00	218.00	2,399.00	
(4.1)	2.5 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ (สีขาว) - LAV อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	4.00	ชุด	6,490.00	25,960.00	450.00	1,800.00	27,760.00	
(4.1)	- M กระชักงา หนา 6 มม. กรอบบานอลูมิเนียม ขนาด 60x85 ซม.	4.00	ชุด	3,290.00	13,160.00	70.00	280.00	13,440.00	
(4.1)	- ชั้นวางของ	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	70.00	280.00	2,480.00	
(4.1)	- Stop Valve	4.00	ชุด	370.00	1,480.00	35.00	140.00	1,620.00	
	รวมข้อ 2.5 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์							45,300.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร 18 สำนักเลขานุการกรม นายกรัฐมนตรี

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 18 สำนักเลขานุการกรม นายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม.

แบบเลขที่ AR 59205, SN 60053, EE 60054

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักเลขานุการกรม นายกรัฐมนตรี

คำนวณราคากลางโดย นายสมบุญ งาม, นายสุรพล งาม, นายจรัญ งาม, นายเอกศักดิ์ งาม, นายสุรเดช งาม, น.ส. เสาวลักษณ์ งาม, และนายวิจิตร งาม

เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>2.6 งานทาสี</b>								
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก เกรดที่ 1	540.00	ตร.ม.	55.00	29,700.00	34.00	18,360.00	48,060.00	
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน เกรดที่ 1	672.00	ตร.ม.	54.00	36,288.00	30.00	20,160.00	56,448.00	
	- สีนํ้ามัน	14.00	ตร.ม.	75.00	1,050.00	38.00	532.00	1,582.00	
	- ชั่งล้างทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสี	1,239.00	ตร.ม.	-	-	5.00	6,195.00	6,195.00	
	รวมข้อ 2.6 งานทาสี							112,285.00	
	<b>2.7 งานเบ็ดเตล็ด</b>								
(3,4)	- ว่างล้างงานกรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"X 8"	10.00	ตร.ม.	275.00	2,750.00	166.00	1,660.00	4,410.00	
(4.1)	- ม้วนฉิวหินขัดเติม ปรับปรับขัดด้วยเครื่องขัด และเคลือบผิวหน้าใหม่	17.00	ตร.ม.	75.00	1,275.00	77.00	1,309.00	2,584.00	
	รวมข้อ 2.7 งานเบ็ดเตล็ด							6,994.00	
3	<b>หมวดงานระบบสุขาภิบาล</b>								
	3.1 ระบบท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)		รวม					2,582.00	
	3.2 ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายนอก และอื่นๆ		รวม					299,200.00	
	3.3 ค่าทุบรื้อสกัดพื้นผิวคอนกรีตเดิม พร้อมรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียเดิม และปรับปรุงให้คงสภาพเดิม		รวม					5,000.00	
	<b>รวมข้อ 3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล</b>							306,782.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร 18 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 18 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก ดุสิต กทม.

แบบเลขที่ AR 59205, SN 60053, EE 60054

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คำนวณราคากลางโดย นายสมบูรณ์ ฯ, นายสุรพล ฯ, นายเจริญ ฯ, นายเลิศศักดิ์ ฯ, นายสุรเดช ฯ, น.ส. เสาวลักษณ์ ฯ, และนายวิจิตร ฯ

เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>3.1 ระบบท่อระบายอากาศ</b>								
	3.1.1 งานเดินท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ท่อขนาด Ø 2"	16.00	เมตร	40.50	648.00	40.00	640.00	1,288.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ		รวม	-	259.00	-	78.00	337.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ		รวม	-	194.00	-	58.00	252.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ AVC		รวม	-	65.00	-	20.00	85.00	
	- ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00	
	<b>รวมข้อ 3.1 ระบบท่อระบายอากาศ</b>							<b>2,582.00</b>	
	<b>3.2 ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายนอก และอื่นๆ</b>								
	- ถังเก็บน้ำประปา ชนิดวางบนดิน STAINLESS ขนาด 5000 ลิตร	2.00	ถัง	30,600.00	61,200.00	2,000.00	4,000.00	65,200.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย เกราะ-การอง-ร้ออากาศ ขนาด 15 ลบ.ม.	1.00	ถัง	180,000.00	180,000.00	54,000.00	54,000.00	234,000.00	
	<b>รวมข้อ 3.2 ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายนอก และอื่นๆ</b>							<b>299,200.00</b>	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร 18 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 18 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก ดุสิต กทม.

แบบเลขที่ AR 59205, SN 60053, EE 60054

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คำนวณราคากลางโดย นายสมบุญ ๓, นายสุรพล ๓, นายจรัญ ๓, นายเลิศศักดิ์ ๓, นายสุรเดช ๓, น.ส. เสาวลักษณ์ ๓, และนายวิจิตร ๓

เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>4.1 ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า</b>									
	- EMT Ø 1/2" (15 mm.)	78.00	m.	25.00	1,950.00	22.00	1,716.00	3,666.00	
	- IEC 01 2.5 Sq.mm.	260.00	m.	8.00	2,080.00	7.00	1,820.00	3,900.00	
	- Fitting & Support & Accessories	1.00	Lot	598.00	598.00	221.00	221.00	819.00	
	รวมข้อ 4.1 ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า							8,385.00	
<b>4.2 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์</b>									
	- ดวงโคม Downlight ชัดเงาสีเงิน ขนาด ≥ 100 มม. หลอด Led Bulb	1.00	Set	400.00	400.00	115.00	115.00	515.00	
	ช่วงหลอด E27 ขนาดไม่เกิน 5 W ให้แสงชนิด Warm White ความสว่าง								
	ไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน ติดฝังฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 0.30 x 1.20 ม. พร้อมแผ่น	8.00	Set	2,800.00	22,400.00	150.00	1,200.00	23,600.00	
	สะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 87%								
	(ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียมรอบสี่รอบตัว) ชนิดหลอด Led Tube ขนาด 2-20 W								
	ให้แสงแบบ Cool White ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x1600 ลูเมน ติดฝังฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กลองเบกลี้อย หลอด Led Tube ขนาดไม่เกิน 20 W	3.00	Set	890.00	2,670.00	115.00	345.00	3,015.00	
	ให้แสง Cool White ความสว่างไม่น้อยกว่า 1600 ลูเมน ติดฝังฝ้าเพดาน								
	รวมข้อ 4.2 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							27,130.00	
<b>4.3 สวิตช์และเต้ารับ</b>									
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	8.00	Set	60.00	480.00	80.00	640.00	1,120.00	
	รวมข้อ 4.3 สวิตช์และเต้ารับ							1,120.00	



**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

**(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร 18 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 18 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก ชุดิต กทม.

แบบเลขที่ AR 59205, SN 60053, EE 60054

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คำนวณราคากลางโดย นายสมบูรณ์ ฯ, นายสุรพล ฯ, นายเจริญ ฯ, นายเลิศศักดิ์ ฯ, นายสุรเดช ฯ, น.ส. เสาวลักษณ์ ฯ, และนายวิโรจ ฯ เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<b>หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ</b>				
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันฝุ่น และนั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง		รวม	49,620.00	
2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยกที่ก่อสร้าง		รวม	20,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและขออนุญาตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3		รวม	56,920.00	
4	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่สามารถก่อสร้างที่คังงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้		รวม	135,000.00	
5	จัดหาห้องสุขาชั่วคราว		รวม	21,400.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ ทุกรายการ			282,940.00	
	<b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ ทุกรายการ คิดเป็นเงิน</b>			<b>282,000.00</b>	<b>พิเศษ</b>