

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<b>๑. ชื่อโครงการ</b>	งานก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงจอดรถ ด้านข้างตึกบัญชาการ ๒ จำนวน ๑ งาน	
<b>๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ</b>	กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	
<b>๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร</b>	๔๖๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)	
<b>๔. ลักษณะงานโดยสังเขป</b>	งานโครงสร้าง งานสุขาภิบาล งานสี และงานระบบไฟฟ้า	
<b>๕. ราคากลางคำนวณ</b>	ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)	
<b>๖. บัญชีประมาณการราคากลาง</b>		
๖.๑ แบบ ปร. ๔ (ก)	:	แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
๖.๒ แบบ ปร. ๕ (ก)	:	แบบสรุปค่าก่อสร้าง
๖.๓ แบบ ปร. ๖	:	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
<b>๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b>		
๗.๑ นางศุภนิจ สวัสดิ์	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กสร.	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายปราโมทย์ คำพันธ์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กสร.	กรรมการ
๗.๓ นายอนุสรณ์ สุทธิโยชน์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง	กรรมการ
๗.๔ นายพนปภัส วิลพัันธ์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง	กรรมการ
๗.๕ นายชวาล ภูปัญญา	พนักงานวิศวกรโยธา กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง	กรรมการ
๗.๖ นางสาวจิราภรณ์ คงจันทร์	พนักงานวิศวกร กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง	กรรมการ
๗.๗ นายไกรวิทย์ สุขดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) กสร.	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงจอดรถ ด้านข้างตึกบัญชาการ 2 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ S-63116, AR-63073, EE-63107, SN- 63101 01-08

รายการเลขที่


แบบ ปร.4(ก) ปร.5(ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 22 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงจอดรถ ด้านข้างตึกบัญชาการ 2 จำนวน 1 งาน	460,000	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)	460,000	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

นางศุภนิจ สวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กสร.



กรรมการ


นายปราโมทย์ คำพันธ์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กสร.



กรรมการ

นายอนุสรณ์ สุทธิโยชน์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองมาตรฐานราคากลาง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง


กรรมการ

นายพนปภัส วิไลพันธ์ุ์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองมาตรฐานราคากลาง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง


กรรมการ

นายชวาล ภูปัญญา

พนักงานวิศวกรโยธา กองมาตรฐานราคากลาง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง


กรรมการ

นางสาวจิราภรณ์ คงจันทร์

พนักงานวิศวกร กองมาตรฐานราคากลาง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง


กรรมการ

นายไกรวิทย์ สุขดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) กสร.

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงจอดรถ ด้านข้างตึกบัญชาการ 2 จำนวน 1 งาน
- สถานที่ก่อสร้าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
- แบบเลขที่ S-63116, AR-63073, EE-63107, SN- 63101 01-08 รายการเลขที่ -
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 20 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	352,497	1.3056	460,220	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			460,220	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)			460,000	**


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


  
.....ประธานกรรมการ  
นางศุภนิจ สวัสดิ์  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กสร.


  
.....กรรมการ  
นายปราโมทย์ คำพันธ์  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กสร.

  
.....กรรมการ  
นายอนุสรณ์ สุทธิโยชน์  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองมาตรฐานราคากลาง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

  
.....กรรมการ  
นายพลปกัส วิไลพันธ์  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองมาตรฐานราคากลาง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

  
.....กรรมการ  
นายชวาล ภูปัญญา  
พนักงานวิศวกรโยธา กองมาตรฐานราคากลาง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

  
.....กรรมการ  
นางสาวจิราภรณ์ คงจันทร์  
พนักงานวิศวกร กองมาตรฐานราคากลาง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

  
.....กรรมการ  
นายไกรวิทย์ สุขดี  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) กสร.







ประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องนั่งเรียนโรงจอดรถยนต์ชั้นข้างตึกบัญชาการ 2 จำนวน 1 งาน

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ S-63116, AR-63073, EE-63107, SN- 63101 01-08

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>2.1 งานฝ้าเพดาน</b>									
	- C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดกันความชื้น	19	ตร.ม.	259	4,921	75	1,425	6,346	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี								
<b>รวมข้อ 2.1 งานฝ้าเพดาน</b>									
									6,346.00
<b>2.2 งานผนังและตกแต่งผนัง</b>									
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x10 ซม.	49	ตร.ม.	237	11,613	60	2,940	14,553	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	34	ม.	124	4,216	44	1,496	5,712	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	98	ตร.ม.	49	4,802	82	8,036	12,838	
	- ผง ผนังกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 24" สูงชนเพดาน	75	ตร.ม.	417	31,275	166	12,450	43,725	
	- ผง ผนังบล็อกแก้ว ขนาด 19x19x10 ซม.	2	ตร.ม.	2,001	4,002	150	300	4,302	
<b>รวมข้อ 2.2 งานผนังและตกแต่ง</b>									
									81,130
<b>2.3 งานฉิวพื้นและตกแต่ง</b>									
	- พื้นฉิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 24" x 24" ชนิดกันลื่น	19	ตร.ม.	590	11,210	222	4,218	15,428	
	- ปูนทรายปรับระดับ	19	ตร.ม.	101	1,919	-	-	1,919	
<b>รวมข้อ 2.3 งานฉิวพื้นและตกแต่ง</b>									
									17,347

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

วันที่ 4/20

ประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องนั่งเรียนโรงจอดรถยนต์ด้านข้างตึกบัญชาการ 2 จำนวน 1 งาน

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ S-63116, AR-63073, EE-63107, SN- 63101 01-08

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.4 งานประตู่-หน้าต่าง								
	- D1	1	ชุด	4,060	4,060	105	105	4,165	
	- D2	2	ชุด	3,595	7,190	105	210	7,400	
	- D3	1	ชุด	8,172	8,172	204	204	8,376	
	- W1	3	ชุด	1,080	3,240		-	3,240	
	<b>รวมงานข้อ 2.4 งานประตู่-หน้าต่าง</b>								
	<b>2.5 งานสุขภัณฑ์</b>							<b>23,181</b>	
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	5,070	15,210	450	1,350	16,560	
	- สายชำระ	3	อัน	358	1,074	35	105	1,179	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3	อัน	260	780	70	210	990	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	4,523	9,046	450	900	9,946	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	6,981	6,981	450	450	7,431	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.60 ม. บุหินแกรนิตสีดำ หนา 2 ซม.	4	ม.	2,981	12,818	-	-	12,818	
	- กระเบื้อง หนา 6 มม.	22	ตร.ฟ.	140	3,080	-	-	3,080	
	- กระเบื้องปูผนัง + ชั้นวางของ	1	ชุด	858	858	70	70	928	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	3,252	9,756	450	1,350	11,106	
	- ผู้ก้วอาน้ำ	2	ชุด	2,613	5,226	70	140	5,366	
	- ที่วางสบู่	2	อัน	352	704	70	140	844	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

หน้า 5 / 20



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงจอดรถยนต์ด้านข้างตึกบัญชาการ 2 จำนวน 1 งาน

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักเลขานุการกรมการสาธารณสุข เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑

แบบเลขที่ S-63116, AR-63073, EE-63107, SN- 63101 01-08

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ราวแขวนผ้า	2	อัน	1,183	2,366	70	140	2,506	
	- TOP หลังโถงปีศาจชาย	2	ม.	285	570	-	-	570	
	- ก้อนน้ำล้างพื้น	3	อัน	220	660	25	75	735	
	- ราวทรงตัวสแตนเลส	2	อัน	1,700	3,400	105	210	3,610	
	รวมงานข้อ 2.5 งานสุขภัณฑ์							77,669	
	<b>2.6 งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย แผ่นสแตนเลสทำตัวหนังสือเงิน	1	ชุด	475	475	25	25	500	A-20
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำหญิง แผ่นสแตนเลสทำตัวหนังสือเงิน	1	ชุด	475	475	25	25	500	A-20
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำคนพิการ แผ่นสแตนเลสทำตัวหนังสือเงิน	1	ชุด	475	475	25	25	500	A-16
	รวมงานข้อ 2.6 งานเบ็ดเตล็ด							1,500	
	<b>2.7 งานทาสี</b>								
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% (เกรดที่ 1) ชนิดทาภายใน	19	ตร.ม.	58	1,102	30	570	1,672	
	- สีนํ้าอะคริลิก 100 % (เกรดที่ 1) ชนิดทาภายนอก	41	ตร.ม.	59	2,419	34	1,394	3,813	
	- สีนํ้ามันทาไม้	9	ตร.ม.	75	675	38	342	1,017	
	- สีนํ้าทาเหล็ก	2	ตร.ม.	48	96	35	70	166	
	รวมงานข้อ 2.7 งานทาสี							6,668	

*Yipak ab-ord*

*ปลัด*

*สมชาย ธรรมสาร*

*นาย*

*85625*

*วันที่ 6/20*









ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงจอดรถยนต์ข้างตึกบัญชาการ 2 จำนวน 1 งาน  
 สถานก่อสร้าง สำนักเลขานุการกรมตำรวจ เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑  
 แบบเลขที่ S-63116, AR-63073, EE-63107, SN- 63101 01-08 รายการเลขที่  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 หน่วยงาน : บพท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบท่อประปา								
	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC - 13.5 )								
	- ขนาด Dia. 3/4"	28	เมตร	14.56	408.00	30.00	840.00	1,248.00	
	- ขนาด Dia. 1"	18	เมตร	22.97	413.00	30.00	540.00	953.00	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1	รวม	410.50	411.00	123.15	123.00	534.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดติดและรองรับท่อ	1	รวม	246.30	246.00	73.89	74.00	320.00	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาเดินท่อ	1	รวม	82.10	82.00	24.63	25.00	107.00	
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	9	ชุด	200.00	1,800.00	50.00	450.00	2,250.00	
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 1 "	5	ชุด	1,316.00	6,580.00	200.00	1,000.00	7,580.00	
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 1"	1	ชุด	615.00	615.00	200.00	200.00	815.00	
	เครื่องสูบน้ำ HOME PUMP								
	ขนาด 500 WATTS อัตราสูบน้ำไม่น้อยกว่า 48 ลิตร/นาที	1	ชุด	14,310.00	14,310.00	1,500.00	1,500.00	15,810.00	
	ที่วางสูง 12 เมตร								
	FLOT VALVE ขนาด Dia. 1"	1	ชุด	528.00	528.00	200.00	200.00	728.00	
	ถังเก็บน้ำประปา สำหรับชุมชน ตั้งพื้น- ขนาด 3000 ลิตร	1	ถัง	9,675.00	9,675.00	1,000.00	1,000.00	10,675.00	
	มอก. 1379								

Mark Chant  
 J. P. D.  
 5304  
 11/20









ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องนั่งเล่นบริเวณโครงการ 2 จำนวน 1 งาน

แบบ ป5.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักเลขานุการกรมการรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ S-63116, AR-63073, EE-63107, SN- 63101 01-08

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6.2	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา ตะแกรงเหล็ก								
	ชุดคั้น-ถนอมเส้น	1.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	119.00	119.00	
	ทรายหยาบ	0.06	ลบ.ม.	495.00	32.00	91.00	6.00	38.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	2,096.70	94.00	306.00	14.00	108.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.20	ลบ.ม.	2,314.20	463.00	306.00	61.00	524.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	3.94	ตร.ม.	-	-	133.00	524.00	524.00	
	ไม้แบบ	1.31	ตร.ม.	350.00	459.00	-	-	459.00	
	ไม้เสา	0.32	ตร.ม.	240.00	77.00	-	-	77.00	
	เหล็ก RB 9	11.97	กก.	25.90	310.00	4.10	49.00	359.00	
	ลวดผูกเหล็ก	0.35	กก.	30.42	11.00	-	-	11.00	
	ฉาบปูนชั้นมันเรียบ	1.36	ตร.ม.	84.00	114.00	87.00	118.00	232.00	
	ฝา ตะแกรงเหล็ก								
	เหล็ก FB 9 x 75 ม.ม.	16.34	กก.	22.00	359.00	10.00	163.00	522.00	
	เหล็ก FB 6 x 50 ม.ม.	24.21	กก.	22.00	533.00	10.00	242.00	775.00	
	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา ตะแกรงเหล็ก				2,452.00		1,296.00	3,748.00	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

วันที่ 15/20





ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงจอดรถยนต์ข้างตึกบัญชาการ 2 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ S-63116, AR-63073, EE-63107, SN- 63101 01-08

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.2.1	ท่อร้อยสายไฟ									
	- EMT 1/2" (15 มม.)	36	m	26	936	22	792	1,728		
	- SUPPORT & FITTING & ACCESSORIES	1	Lot	187	187	56	56	243		
	\ รวมท่อร้อยสายไฟ				1,123		848	1,971		
4.2.2	สายไฟฟ้า									
	- IEC01 2.5 SQ. MM.	140	m	9	1,260	7	980	2,240		
	- ACCESSORIES	1	Lot	126	126	37	37	163		
	\ รวมสายไฟฟ้า				1,386		1,017	2,403		
4.2.3	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์									
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาด > 100 มม.หลอด LED BULB ชั่ว E27	7	Set	449	3,143	115	805	3,948		
	ขนาดไม่เกิน 7 วัตต์ WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน									
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80									
	- ดวงโคมแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2-9W	1	Set	2,600	2,600	200	200	2,800		
	พร้อม BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง									
	\ รวมดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				5,743		1,005	6,748		
4.2.4	สวิตช์และเต้ารับ									
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบสีขาว	4	Set	60	240	80	320	560		
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาติน	1	Set	122	122	90	90	212		
	พร้อมฝาครอบ									
	- สวิตช์ฉุกเฉินสำหรับห้องน้ำคณพิการ สำหรับติดตั้งในห้องน้ำพร้อมสายตั้ง	1	Set	1,100	1,100	100	100	1,200		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*