

๑. ชื่อโครงการ จ้างติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๙๑๖,๙๖๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อย-
หกสิบบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 เป็นเงินจำนวน ๓,๙๑๖,๙๖๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ การไฟฟ้านครหลวง

๕.๒ บริษัท พีเค เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด

๕.๓ บริษัท อินทริเกรทเต็ด โซลูชั่น โปรไวด์เดอร์ จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายตรี อัญชลีสังกาศ ผอ. กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ประธานกรรมการ

๖.๒ นายจรัญ พระสงฆ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กสร. กรรมการ

๖.๓ นายปราโมทย์ คำพันธ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กสร. กรรมการ

รายละเอียดประกอบราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจ้างติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

สำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการ	ราคารวม (บาท)
(๑) งานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเต็นท์ชั่วคราวบริเวณตึกสันติไมตรี - ติดตั้งตู้แผงสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด ๓ ขั้ว ขนาด ๔๐๐ แอมแปร์ จำนวน ๑๕ ตู้ พร้อมติดตั้งเดินสายดิน - ติดตั้งตู้แผงสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด ๓ ขั้ว ขนาด ๒๐๐ แอมแปร์ จำนวน ๗ ตู้ พร้อมติดตั้งเดินสายดิน - เดินสายป้อนชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้า ชนิด NYY ขนาด ๑x๑๕๐ ตร.มม. ขนาด ๓,๐๐๐ ม. - เดินสายป้อนชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้า ชนิด NYY ขนาด ๑x๙๕ ตร.มม. ขนาด ๑,๐๐๐ ม. - เดินสายป้อนชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้า ชนิด NYY ขนาด ๑x๕๐ ตร.มม. ขนาด ๑,๐๐๐ ม. - เดินสายป้อนชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้า ชนิด IEC01 ขนาด ๑x๙๕ ตร.มม. ขนาด ๑๐๐ ม. - เดินสายป้อนชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้า ชนิด IEC01 ขนาด ๑x๓๕ ตร.มม. ขนาด ๗๐๐ ม. (๒) งานประตัปไฟฟ้าชั่วคราวภายในบริเวณงาน - ติดตั้งตู้แผงสวิตซ์แบ่งวงจรย่อย ชนิด ๓ ขั้ว ขนาด ๑๒ วงจร สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด ๑๐๐ แอมแปร์ จำนวน ๒ ตู้ พร้อมติดตั้งสายดิน - ติดตั้งสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ RCBO ขนาด 32A 1P 30mA 240V จำนวน ๒๐ ตัว - ติดตั้งสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ RCBO ขนาด 50A 1P 30mA 240V จำนวน ๒๐ ตัว - ประตัปไฟหยदन้าบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า, ตึกสันติไมตรี และตึกบัญชาการ ขนาด ๑๘,๐๐๐ ชุด - เดินสายและติดตั้งโคมฉาย ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ ชุด บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า, ตึกสันติไมตรี และตึกบัญชาการ - ติดตั้งโคม หลอด PAR 38 ขนาด ๑๒๐ วัตต์ 240V จำนวน ๒๒๐ ชุด บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า, ตึกสันติไมตรี และตึกบัญชาการ (๓) ประตัปไฟฟ้าชั่วคราวบริเวณต้นไม้ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล - ติดตั้งตู้แผงสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด ๓ ขั้ว ขนาด ๔๐๐ แอมแปร์ จำนวน ๑ ตู้ พร้อมติดตั้งเดินสายดิน - ติดตั้งตู้แผงสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด ๓ ขั้ว ขนาด ๒๐๐ แอมแปร์ จำนวน ๒ ตู้ พร้อมติดตั้งเดินสายดิน - เดินสายป้อนชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้า ชนิด WEATHER-PROOF AL ขนาด ๑x๑๘๕ ตร.มม. ขนาด ๔๐๐ ม.	

/ - เดินสาย ...

รายการ	ราคารวม (บาท)
- เดินสายบ่อนชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้า ชนิด WEATHER-PROOF AL ขนาด ๑x๗๐ ตร.มม. ขนาด ๑,๒๐๐ ม. - ประดับไฟหยदन้าบริเวณต้นไม้แนวถนนนครปฐมด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล ขนาด ๗,๐๐๐ ชุด (๔) เดินสายพร้อมประกอบและติดตั้งไฟด้นบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า จำนวน ๖ ต้น (๕) งานสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชั่วคราว ขนาด ๔๐๐ เควีเอ จำนวน ๔ เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อสายไฟฟ้า - ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชั่วคราว ขนาด ๓๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อสายไฟฟ้า (๖) งานซ่อมแซมไฟประดับชั่วคราวรอบกำแพงทำเนียบรัฐบาลและสำนักงาน ก.พ. (เดิม) - สายเมนจากตู้แผงสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ สำหรัไฟรารอบรั้วกำแพงทำเนียบรัฐบาล ด้วยสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน พีวีซี. ชนิด IEC01 ขนาด ๓-๑x๑๖ ตร.มม., ๑-๑x๑๖ ตร.มม. (สายศูนย์) - ตู้แผงสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด 3 P ขนาด 100 A จำนวน ๘ ตู้ พร้อมสายดิน - งานซ่อมแซมไฟประดับหลอด INCANDESCENT LAMP 5-15 W ขนาด ๒๕ ซม. จำนวน ๒๑,๐๐๐ ชุด - ซ่อมแซมไฟประดับแนวรั้วกำแพง ถนนพิษณุโลก - ซ่อมแซมไฟประดับแนวรั้วกำแพง ถนนราชดำเนิน - ซ่อมแซมไฟประดับแนวรั้วกำแพง ถนนนครปฐม - ซ่อมแซมไฟประดับแนวรั้วบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก (๗) เดินสายเมนแรงสูงชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้าชนิด XLPE 12/24 kV ขนาด ๑x๗๐ ตร.มม. ขนาด ๔๐๐ ม. (๘) ปักเสาพาดสายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑,๐๐๐ kVA. 12/24kv จำนวน ๒ ลูก (๙) ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชั่วคราว ๒,๐๐๐ kVA. 12kv. 3P. 3W จำนวน ๑ เครื่อง (๑๐) รื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อยเมื่องานแล้วเสร็จ	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๙๑๖,๙๖๐.๐๐

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ และราคามาตรฐานที่สำนังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด จึงใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย และใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)