

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง
ตึกภักดีบดินทร์ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๔,๔๒๕,๓๓๘.๑๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสิบสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบมาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย และใช้ราคาต่ำสุด
เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาที่สามารถซื้อขายได้จริง ได้แก่
 - ๕.๑ บริษัท เคจี ดาต้าเซิร์ฟ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท ควอลิตี้ เอช จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท SYNERGIXE PROVIDE SERVICE จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวโรทัย ไตรพิทักษ์	ผู้อำนวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
๖.๒ นายจรัญ พระสงฆ์	นายช่างไฟฟ้าอาวุโส กสร. (กสร.)
๖.๓ นายอรรถนธ์ รักกิจ	วิศวกรไฟฟ้า ๖ แผนกระบบไฟฟ้า ๔ กองธุรกิจระบบไฟฟ้า ๒ ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
๖.๔ นายปรามิทธิ์ คำพันธ์	เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน (กสร.)
๖.๕ นายพลรัฐกร รัตนประทุม	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กสร.

รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
การซื้อครุภัณฑ์สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง
ตึกภัททิยดินทร์ จำนวน ๑ งาน

รายการ	ราคารวม (บาท)
การซื้อครุภัณฑ์สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง ตึกภัททิยดินทร์ จำนวน ๑ งาน	
๑. เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 60 kVA พร้อมแบตเตอรี่ Backup Time 10mins	๓,๐๒๖,๐๐๐.๐๐
๒. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS - ติดตั้งตู้แผงสวิตซ์ตัดต่อวงจร (External Bypass) จำนวน ๑ งาน - ติดตั้งสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด 100A 3Phase 1 ตัว และขนาด 50A 3 ตัว - เดินสายไฟเชื่อมต่อวงจรด้วยสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน PVC แบบ NYY ขนาด ๑x๕๐ ตร.มม., และสาย IEC01 1x16 ตร.มม.	๒๐๒,๐๓๐.๐๐
๓. งานปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งและทำฐานกระจายน้ำหนัก - ติดตั้งผนังกันห้องแบบยิปซัมครึ่งกระจก ๑ ด้าน และผนังยิปซัมโครงเหล็ก ๑ ด้าน - ติดตั้งประตูกระจกนิรภัย (Tempered Glass) กรอบอลูมิเนียม - ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๔ ชุด - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง - ย้ายตำแหน่งตู้สวิตซ์ไฟฟ้า และพัดลมดูดอากาศ (Exhaust fan) - จัดทำแบบงานติดตั้งเพื่อส่งมอบ	๙๐๗,๘๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	๔,๑๓๕,๘๓๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๘๙,๕๐๘.๑๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔,๔๒๕,๓๓๘.๑๐
(สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสิบสตางค์)	

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์
 ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 และราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด จึงใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย และใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)